




18.81108790415801, 98.95320802254528

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พายัพ เชียงใหม่

PLANT SUMMARY 762.45 kWp (Meter-01)

Mono-crystalline Module

: AKCOM (690Wp)

Number of PV Module

: 1,105 sets

Total Installed Capacity

: 762.45 kWp

Grid-Tie Inverter

: SUN2000-100KTL-M2

Number of Inverter

: 7 Set

Generation Power

: 700 kWac

CLIENT:		CONTRACTOR:										CIVIL ENGINEER						SOLAR ROOFTOP 762.45 kWp PROJECT (Meter-01)		
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300		 วันชัยการไฟฟ้า											ELECTRICAL ENGINEER			DRAWING NAME:				
															PV MODULE LAYOUT					
																		DRAWING NO. —		
																				REV.
				A	3/02/2024	For-Review	Ms. Wanmai K.	Ms. Wanmai K.	Ms. Wanmai K.	PROJECT MANAGER										
				REV.	DATE	DISCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	3 Feb 2024									
										</										

BOQ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 762.45 kW (Meter-01) Rev.1 (2024)

Item	Description							Remark
		Model / Brand	Quantity	Unit	Price / Unit		Total Price	
					Material	Installation		
1	Permit Coordination	Government	1	Set		120,000.00	120,000.00	
2	Engineering / Design Work	PV Syst	1	Set		50,000.00	50,000.00	
3	Procurement / Installation	-	1	Set			-	
							-	
3.1	PV Module 690 W	AKCOM	1105	Panel	6,862,050.00	276,250.00	7,138,300.00	
3.2	String Inverter SUN2000-100KTL-M2	Huawei	7	ea	1,354,430.00	14,000.00	1,368,430.00	
3.3	String Inverter SUN2000-50KTL-M3	Huawei	0	ea	-	-	-	
3.3	Rapid shutdown for comply with EIT standard with Emergency Botton	Projoy	552.5	ea	5,525,000.00	55,250.00	5,580,250.00	ตามมาตรฐาน วศท.กำหนดให้ต้องติดตั้ง Rapid shutdown ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566
3.3	Controller Box for DC24V กล่องควบคุมไฟฟ้า (Rapid Shutdown Device)	Projoy	14	ea	140,000.00	2,800.00	142,800.00	
3.3	สายไฟเลี้ยง Rapit shutdown	Thai Yazaki	10000	m	550,000.00	150,000.00	700,000.00	
3.3	DC Fuse(Inline Fuse)	Uriarte	0	set	-	-	-	
3.4	DC Connector	Multi Contact	115	ea	23,000.00	8,050.00	31,050.00	
3.5	DC Extension Cable (Solar Cable) FD depends on calculation	Helukabel/JJ Lap/Prysmian/Link	40,000.00	m	1,440,000.00	240,000.00	1,680,000.00	
3.6	AC Cable						-	
3.6.1	AC Cable CV Cable size ...1C x 70.. Sq.mm.(Inverter to MDB Solar)	Thai Yazaki	250	m	112,500.00	45,000.00	157,500.00	
3.6.2	AC Cable CV Cable size ...240.. Sq.mm. (MDB Solar to TR)	Thai Yazaki	500	m	475,000.00	100,000.00	575,000.00	
3.6.4	AC Cable THW Cable size ...120.. Sq.mm. (AC Collection Ground)	Thai Yazaki	50	m	27,500.00	4,000.00	31,500.00	
3.6.5	AC Cable THW Cable size ...16.. Sq.mm. (Ground)	Thai Yazaki	600	m	37,800.00	15,000.00	52,800.00	
3.6.5	AC Cable THW Cable size ...6.. Sq.mm. (DC Ground)	Thai Yazaki	2000	m	90,000.00	30,000.00	120,000.00	
3.6.6	Acc . AC Cable (cable lag,Terminat lag,support cable grend)	Thai Yazaki	1	Set	75,000.00	30,000.00	105,000.00	
3.7	Main Distribution Board	Precise					-	
3.7.1	Main Distribution Board (MDB)	Precise	1	ea	350,000.00	5,000.00	355,000.00	
3.8	Grounding System	Kumwell	1	Set	25,000.00	7,500.00	32,500.00	
							-	
3.9	Mounting Structure (762.45 kWp)	-	1	Set	762,450.00	228,735.00	991,185.00	
3.10	Cable Tray	Perforated Tray					-	
3.10.1	Cable Tray 100x100x2400	Perforated Tray	200	ea	308,000.00	30,000.00	338,000.00	
3.10.3	Cable Tray 200x100x2400	Perforated Tray	150	ea	202,500.00	30,000.00	232,500.00	
3.10.4	Cable Tray 300x100x2400	Perforated Tray	30	ea	59,250.00	9,000.00	68,250.00	
3.10.5	Cable ladder 400x100x2400	Perforated Tray	0	ea	-	-	-	
3.10.6	Conduit and Flexible, Support Cable Tray		1	Lot	50,000.00	25,000.00	75,000.00	
							-	
3.11	Metering System						-	
3.11.1	PQM Meter (UMG 512 Pro)	Janitza	1	ea	120,000.00	15,000.00	135,000.00	
3.11.2	Revenue Meter	EDMI ATLAS ,MK10E	0	ea	-	-	-	
3.12	Protection System						-	
3.12.1	Relay Protection System (SEL-751)	SEL-751	0	lot	-	-	-	
3.13	Other Accessories						-	
3.13.1	Transformer 800 kVA	-	1	ea	650,000.00	30,000.00	680,000.00	
3.13.2	22kV For Transformer	STC,Precise	1	Set	120,000.00	50,000.00	170,000.00	
3.13.3	22 kV Sac Cable		70	m	15,750.00	3,500.00	19,250.00	
3.13.4	Current Transformer MV	-	3	ea	96,000.00	15,000.00	111,000.00	
3.13.5	Potential Transformer MV	-	1	ea	51,700.00	10,000.00	61,700.00	
3.13.6	Concret Pole and Support CT,VT and Acc.	STC	1	ea	35,000.00	25,000.00	60,000.00	
3.13.7	Concret Pole For Riser Pole Incomming + Outgoing	STC	0	ea	-	-	-	
3.13.8	Drop Out Fuse	Precise	3	ea	9,000.00	3,000.00	12,000.00	
3.13.9	Lightning Arrester 21 kV 10 kA	Precise	3	ea	12,000.00	3,000.00	15,000.00	
3.13.10	Electrical Distribution Box	Schneider	1	ea	15,000.00	8,000.00	23,000.00	
3.13.11	Electrical System (Lighting Fixture, Receptacle)	Philips	1	Set	8,000.00	2,000.00	10,000.00	
3.14	Monitoring System						-	
3.14.1	Smart Logger 3000A	Huawei	1	ea	30,000.00	10,000.00	40,000.00	
3.14.2	RS485 for Zero Export	lapp	1	Set	20,000.00	5,000.00	25,000.00	
3.14.3	LAN Wiring System	TP Link	1	Set	5,000.00	3,500.00	8,500.00	
3.14.4	UPS	Leonic	1	ea	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
4	Safety System						-	
4.1	Warning Sign,Fire Extinguisher 1 Sets ,Equipment Name Plate (Acrylic)		1	Set	10,000.00	3,000.00	13,000.00	
4.2	Ladder For Service		0	Set	-	-	-	
4.3	Inverter Support Structure and Fence		1	Set	150,000.00	40,000.00	190,000.00	
5	Test and Comissioning System						-	
5.1	Commissioning Work		1	Set		35,000.00	35,000.00	
6	Others						-	
6.1	Hand rail Lifegrad			Set	-	-	-	
6.2	Walkway			Set	-	-	-	
6.3	Water Cleaning system		1	Set	150,000.00	40,000.00	190,000.00	
6.4	Mobilization		1	Set	-	100,000.00	100,000.00	
6.5	Unload and Transportation		1	Set	400,000.00	150,000.00	550,000.00	
6.6	Insurance			Set	-		-	
6.7	Management and Overhead		1	Set		300,000.00	300,000.00	
	Total				20,371,930.00	2,327,585.00	22,699,515.00	
					Total		22,699,515.00	
	System Size (KWdc) = Q'ty Panel x PV Module Rate							
	THB/W				26.72	3.05	29.77	

Solar PV Rooftop 762.45 kWp. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ Meter-01

Total PV Plant Capacity (DC)	762.45 kWp
Daily Electricity Production	2,134.86 kWh/day
Monthly Electricity Production	64,045.80 kWh/month
Annual Electricity Production	768,549.60 kWh/year
Investment	22,699,515.0 Batt
Tariff	4.00 Bath/unit

Year	Degradation of PV Module		Annual Electricity Production (kWh/Year)	Estimated Yearly Saving (@ 4.00 Baht/kWh)	Accumulated Saving (Baht)	Payback Period (Baht)
0		100%		-22,699,515.00		-22,699,515.00
1	2.50%	97.50%	768,550	3,074,198	3,074,198	-19,625,317
2	0.60%	96.90%	749,336	2,997,343	6,071,542	-16,627,973
3	0.60%	96.30%	744,840	2,979,359	9,050,901	-13,648,614
4	0.60%	95.70%	740,371	2,961,483	12,012,384	-10,687,131
5	0.60%	95.10%	735,929	2,943,714	14,956,099	-7,743,416
6	0.60%	94.50%	731,513	2,926,052	17,882,151	-4,817,364
7	0.60%	93.90%	727,124	2,908,496	20,790,647	-1,908,868
8	0.60%	93.30%	722,761	2,891,045	23,681,691	982,176
9	0.60%	92.70%	718,425	2,873,698	26,555,390	3,855,875
10	0.60%	92.10%	714,114	2,856,456	29,411,846	6,712,331
11	0.60%	91.50%	709,829	2,839,318	32,251,164	9,551,649
12	0.60%	90.90%	705,570	2,822,282	35,073,445	12,373,930
13	0.60%	90.30%	701,337	2,805,348	37,878,793	15,179,278
14	0.60%	89.70%	697,129	2,788,516	40,667,309	17,967,794
15	0.60%	89.10%	692,946	2,771,785	43,439,094	20,739,579
16	0.60%	88.50%	688,789	2,755,154	46,194,248	23,494,733
17	0.60%	87.90%	684,656	2,738,623	48,932,871	26,233,356
18	0.60%	87.30%	680,548	2,722,191	51,655,062	28,955,547
19	0.60%	86.70%	676,465	2,705,858	54,360,921	31,661,406
20	0.60%	86.10%	672,406	2,689,623	57,050,544	34,351,029
21	0.60%	85.50%	668,371	2,673,485	59,724,029	37,024,514
22	0.60%	84.90%	664,361	2,657,444	62,381,474	39,681,959
23	0.60%	84.30%	660,375	2,641,500	65,022,973	42,323,458
24	0.60%	83.70%	656,413	2,625,651	67,648,624	44,949,109
25	0.60%	83.10%	652,474	2,609,897	70,258,521	47,559,006
Total			17,564,630	70,258,521	70,258,521	

