

BOQ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 999.8 KW (Meter-01) Rev.2 (2024)

Item	Description	Model / Brand	Quantity	Unit	Price / Unit		Total Price	Remark
					Material	Installation		
1	Permit Coordination	Government	1	Set		120,000.00	120,000.00	
2	Engineering / Design Work	PV Syst	1	Set		50,000.00	50,000.00	
3	Procurement / Installation	-	1	Set			-	
							-	
3.1	PV Module 690 W	AKCOM	1449	Panel	8,998,290.00	362,250.00	9,360,540.00	
3.2	String Inverter SUN2000-100KTL-M2	Huawei	7	ea	1,354,430.00	14,000.00	1,368,430.00	
3.3	String Inverter SUN2000-50KTL-M3	Huawei	0	ea	-	-	-	
3.3	Rapid shutdown for comply with EIT standard with Emergency Button	Projoy	724.5	ea	7,245,000.00	72,450.00	7,317,450.00	ตามมาตรฐาน วศท.กำหนดให้ต้องติดตั้ง Rapid shutdown ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566
3.3	Controller Box for DC24V กล้องควบคุมไฟฟ้า (Rapid Shutdown Device)	Projoy	14	ea	140,000.00	2,800.00	142,800.00	
3.3	สายไฟแสงมิง Rapit shutdown	Thai Yazaki	10000	m	550,000.00	150,000.00	700,000.00	
3.3	DC Fuse(Inline Fuse)	Uriarte	0	set	-	-	-	
3.4	DC Connector	Multi Contact	115	ea	23,000.00	8,050.00	31,050.00	
3.5	DC Extension Cable (Solar Cable) FD depends on calculation	Helukabel/JJ Lap/Pyrsman/Link	40,000.00	m	1,440,000.00	240,000.00	1,680,000.00	
3.6	AC Cable						-	
3.6.1	AC Cable CV Cable size ...1C x 70.. Sq.mm.(Inverter to MDB Solar)	Thai Yazaki	250	m	112,500.00	45,000.00	157,500.00	
3.6.2	AC Cable CV Cable size ...240.. Sq.mm. (MDB Solar to TR)	Thai Yazaki	500	m	475,000.00	100,000.00	575,000.00	
3.6.4	AC Cable THW Cable size ...120.. Sq.mm. (AC Collection Ground)	Thai Yazaki	50	m	27,500.00	4,000.00	31,500.00	
3.6.5	AC Cable THW Cable size ...16.. Sq.mm. (Ground)	Thai Yazaki	600	m	37,800.00	15,000.00	52,800.00	
3.6.5	AC Cable THW Cable size ...6.. Sq.mm. (DC Ground)	Thai Yazaki	2000	m	90,000.00	30,000.00	120,000.00	
3.6.6	Acc. AC Cable (cable lag,Terminal lag,support cable grend)	Thai Yazaki	1	Set	75,000.00	30,000.00	105,000.00	
3.7	Main Distribution Board	Precise					-	
3.7.1	Main Distribution Board (MDB)	Precise	1	ea	350,000.00	5,000.00	355,000.00	
3.8	Grounding System	Kumwell	1	Set	25,000.00	7,500.00	32,500.00	
							-	
3.9	Mounting Structure (999.8 kWp)	-	1	Set	999,800.00	299,940.00	1,299,740.00	
3.10	Cable Tray	Perforated Tray					-	
3.10.1	Cable Tray 100x100x2400	Perforated Tray	200	ea	308,000.00	30,000.00	338,000.00	
3.10.3	Cable Tray 200x100x2400	Perforated Tray	150	ea	202,500.00	30,000.00	232,500.00	
3.10.4	Cable Tray 300x100x2400	Perforated Tray	30	ea	59,250.00	9,000.00	68,250.00	
3.10.5	Cable ladder 400x100x2400	Perforated Tray	0	ea	-	-	-	
3.10.6	Conduit and Flexible, Support Cable Tray		1	Lot	50,000.00	25,000.00	75,000.00	
							-	
3.11	Metering System						-	
3.11.1	PQM Meter (UMG 512 Pro)	Janitza	1	ea	120,000.00	15,000.00	135,000.00	
3.11.2	Revenue Meter	EDMI ATLAS ,MK10E	0	ea	-	-	-	
3.12	Protection System						-	
3.12.1	Relay Protection System (SEL-751)	SEL-751	0	lot	-	-	-	
3.13	Other Accessories						-	
3.13.1	Transformer 1000 kVA	-	1	ea	850,000.00	30,000.00	880,000.00	
3.13.2	22kV For Transformer	STC,Precise	1	Set	120,000.00	50,000.00	170,000.00	
3.13.3	22 KV Sac Cable		70	m	15,750.00	3,500.00	19,250.00	
3.13.4	Current Transformer MV	-	3	ea	96,000.00	15,000.00	111,000.00	
3.13.5	Potential Transformer MV	-	1	ea	51,700.00	10,000.00	61,700.00	
3.13.6	Concret Pole and Support CT,Vt and Acc.	STC	1	ea	35,000.00	25,000.00	60,000.00	
3.13.7	Concret Pole For Riser Pole Incoming + Outgoing	STC	0	ea	-	-	-	
3.13.8	Drop Out Fuse	Precise	3	ea	9,000.00	3,000.00	12,000.00	
3.13.9	Lightning Arrester 21 kV 10 kA	Precise	3	ea	12,000.00	3,000.00	15,000.00	
3.13.10	Electrical Distribution Box	Schneider	1	ea	15,000.00	8,000.00	23,000.00	
3.13.11	Electrical System (Lighting Fixture, Receptacle)	Philips	1	Set	8,000.00	2,000.00	10,000.00	
3.14	Monitoring System						-	
3.14.1	Smart Logger 3000A	Huawei	1	ea	30,000.00	10,000.00	40,000.00	
3.14.2	RS485 for Zero Export	lapp	1	Set	20,000.00	5,000.00	25,000.00	
3.14.3	LAN Wiring System	TP Link	1	Set	5,000.00	3,500.00	8,500.00	
3.14.4	UPS	Leonic	1	ea	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
4	Safety System						-	
4.1	Warning Sign,Fire Extinguisher 1 Sets ,Equipment Name Plate (Acrylic)		1	Set	10,000.00	3,000.00	13,000.00	
4.2	Ladder For Service		0	Set	-	-	-	
4.3	Inverter Support Structure and Fence		1	Set	150,000.00	40,000.00	190,000.00	
5	Test and Comissioning System						-	
5.1	Commissioning Work		1	Set		35,000.00	35,000.00	
6	Others						-	
6.1	Hand rail Lifegrad			Set	-	-	-	
6.2	Walkway			Set	-	-	-	
6.3	Water Cleaning system		1	Set	150,000.00	40,000.00	190,000.00	
6.4	Mobilization		1	Set	-	100,000.00	100,000.00	
6.5	Unload and Transportation		1	Set	400,000.00	150,000.00	550,000.00	
6.6	Insurance			Set	-	-	-	
6.7	Management and Overhead		1	Set		300,000.00	300,000.00	
	Total				24,665,520.00	2,501,990.00	27,167,510.00	
						Total	27,167,510.00	
	System Size (KWdc) = Q'ty Panel x PV Module Rate							
	THB/W				24.67	2.50	27.17	